Firmato digitalmente da:
Filippo Ricci
Firmato il 2025/11/27 14:21
Seriale Certificato: 23347021
Valido dal 27/11/2023 al 27/11/2026
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "LOTTO 9"

COMUNE DI LATIANO (BR)

COMPUTO METRICO DI DISMISSIONE

Rev.	Data	Descrizione della revisione	Redazione	Approvazione
00	Agosto 2025	Prima emissione	Silvano Carone	
01	Settembre 2025	Seconda emissione	Silvano Carone	
02	Ottobre 2025	Terza emissione	Silvano Carone	

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
CARONE SILVANO
architetto
14229

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - DISMISSIONE										
N.	Codice L.P. PUGLIA MARZO 2023	DESCRIZIONE LAVORI	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTO	
				par. ug	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
1		Dismissione impianto								
1a	N.P._1	Allestimento del cantiere in area facilmente accessibile e individuazione di zone idonee allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta della dismissione prima dell'invio a smaltimento/recupero.	ha	60				60	€ 1 970,00	€ 118 200,00
1a	N.P._2	Smontaggio e smaltimento pannelli (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp.	MWp	48,13				48.13	€ 6 030,00	€ 290 223,90
1b	N.P._3	Smontaggio e smaltimento strutture di sostegno moduli (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp.	MWp	48,13				48.13	€ 7 300,00	€ 351 349,00
1c	N.P._4	Smontaggio e smaltimento parti elettriche (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp.	MWp	48,13				48.13	€ 3 460,00	€ 166 529,80
1d	N.P._5	Demolizione e smaltimento cabine c.a. (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp.	MWp	48,13				48.13	€ 2 135,00	€ 102 757,55

1e	N.P._6	Smontaggio recinzione, impianto di videosorveglianza e di illuminazione e relativo smaltimento (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48,13 MWp.	MWp	48,13				48.13	€ 2 540,00	€ 122 250,20
1f	N.P._7	Smantellamento e recupero fondazione stradale utilizzata per la viabilità interna ai campi.	m3	23 961			0,5	11550	€ 18,00	€ 215 649,00
1g	OF.001.011	Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), a profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo.	ha	60				60	€ 1 021,92	€ 61 315,20
1h		Spese per la dismissione Stazione Elettrica di Utenza e relative opere di ripristino.	a corpo	1				1	€ 200 000,00	€ 200 000,00
1i	N.P._8	Spese per la dismissione del cavidotto linea interrata MT per il collegamento dell'impianto con la Stazione Elettrica di Utenza 30/150 kV	a corpo	1				1	€ 12 488,63	€ 12 488,63
1l	N.P._9	Spese per la dismissione dell'area riguardante lo storage	a corpo	1				1	€ 502 425,00	€ 502 425,00
		SOMMANO								**€ 2 143 188,28**

NALISI PREZZI COMPUTO DI DISMISSIONE						
Num. Ord.		LAVORI	UM	QUANTITA'	IMPORTI	
TARIFFA			cad		UNITARIO	TOTALE
N.P._1		Allestimento del cantiere in area facilmente accessibile e individuazione di zone idonee allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta della dismissione prima dell'invio a smaltimento/recupero.	ha			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	6	40,00 €	240,00 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	6	60,00 €	360,00 €
N.001.006.a		ESCAVATORE		6	80,00 €	480,00 €
	MATERIALI	Materiale da cava	m3	1	3,00 €	3,00 €
		Accessori	corpo	0	0,00 €	0,00 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato Operaio qualificato	h	0,00	31,41 €	0,00 €
		Operaio comune	h	6,00	29,71 €	178,26 €
				12,00	24,73 €	296,76 €
		Totale costi primari				
		Spese generali nella misura del 15%				1 558,02 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			15%	233,70 €
					10%	179,17 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			1 970,00 €

		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				475,02 € 3,00 € 1 080,00 €
Num. Ord.		**LAVORI**	**UM**	**QUANTITA'**	**IMPORTI**	
TARIFFA			**cad**		**UNITARIO**	**TOTALE**
N.P._2		Smontaggio e smaltimento pannelli (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp.	MWp			
N.001.001.a **N.001.005.b** **N.001.006.a**	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO PALA CARICATRICE ESCAVATORE	h h h	16 16 12	48,71 € 63,55 € 79,42 €	779,36 € 1 016,80 € 953,04 €
	MATERIALI	Materiale Accessori	corpo corpo	0 1	0,00 € 1 046,00 €	0,00 € 1 046,00 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato Operaio qualificato Operaio comune	h h h	10,00 16,00 16,00	31,41 € 29,71 € 24,73 €	314,10 € 475,36 € 395,68 €
		Totale costi primari Spese generali nella misura del 15% Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			 15% 10%	4 980,34 € 747,05 € 572,74 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			6 300,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				1 185,14 € 1 046,00 € 2 749,20 €

Num. Ord. TARIFFA		LAVORI	UM cad	QUANTITA'	IMPORTI UNITARIO	IMPORTI TOTALE
N.P._3		Smontaggio e smaltimento strutture di sostegno moduli (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp	MWp			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	16	48,71 €	779,36 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	16	63,55 €	1 016,80 €
N.001.006.a		ESCAVATORE	h	16	79,42 €	1 270,72 €
	MATERIALI	Materiale	corpo	0	0,00 €	0,00 €
		Accessori	corpo	1	1 331,00 €	1 331,00 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato	h	16,00	31,41 €	502,56 €
		Operaio qualificato	h	16,00	29,71 €	475,36 €
		Operaio comune	h	16,00	24,73 €	395,68 €
		Totale costi primari				5 771,48 €
		Spese generali nella misura del 15%			15%	865,72 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			10%	663,72 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			7 300,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				1 373,60 €
		Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo				1 331,00 €
		noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				3 066,88 €

Num. Ord. TARIFFA		LAVORI	UM cad	QUANTITA'	IMPORTI UNITARIO	IMPORTI TOTALE
N.P._4		Smontaggio e smaltimento parti elettriche (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp	MWp			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	8	48,71 €	389,68 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	8	63,55 €	508,40 €
N.001.006.a		ESCAVATORE	h	8	79,42 €	635,36 €
	MATERIALI	Materiale	corpo	0	0,00 €	0,00 €
		Accessori	corpo	1	317,50 €	317,50 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato	h	8,00	31,41 €	251,28 €
		Operaio qualificato	h	8,00	29,71 €	237,68 €
		Operaio comune	h	16,00	24,73 €	395,68 €
		Totale costi primari				2 735,58 €
		Spese generali nella misura del 15%			15%	410,34 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			10%	314,59 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			3 460,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				884,64 €
		Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo				317,50 €
		noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				1 533,44 €

Num. Ord. TARIFFA		LAVORI	UM cad	QUANTITA'	IMPORTI UNITARIO	IMPORTI TOTALE
N.P._5		Demolizione e smaltimento cabine c.a. (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48.13 MWp	MWp			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	6	48,71 €	292,26 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	6	63,55 €	381,30 €
N.001.006.a		ESCAVATORE	h	4	79,42 €	317,68 €
	MATERIALI	Materiale	corpo	0	0,00 €	0,00 €
		Accessori	corpo	1	254,50 €	254,50 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato	h	4,00	31,41 €	125,64 €
		Operaio qualificato	h	4,00	29,71 €	118,84 €
		Operaio comune	h	8,00	24,73 €	197,84 €
		Totale costi primari				1 688,06 €
		Spese generali nella misura del 15%			15%	253,21 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			10%	194,13 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			2 135,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				442,32 €
		Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo				254,50 €
		noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				991,24 €

Num. Ord. TARIFFA		LAVORI	UM cad	QUANTITA'	IMPORTI UNITARIO	IMPORTI TOTALE
N.P._6		Smontaggio recinzione, impianto di videosorveglianza e di illuminazione e relativo smaltimento (riferimento ad un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp) - Impianto da 48,13 MWp	MWp			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	8	48,71 €	389,68 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	8	63,55 €	508,40 €
N.001.006.a		ESCAVATORE	h	4	79,42 €	317,68 €
	MATERIALI	Materiale	corpo	0	0,00 €	0,00 €
		Accessori	corpo	1	350,00 €	350,00 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato	h	4,00	31,41 €	125,64 €
		Operaio qualificato	h	4,00	29,71 €	118,84 €
		Operaio comune	h	8,00	24,73 €	197,84 €
		Totale costi primari				2 008,08 €
		Spese generali nella misura del 15%			15%	301,21 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			10%	230,93 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			2 540,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				442,32 €
		Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo				350,00 €
		noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				1 215,76 €

Num. Ord. TARIFFA		LAVORI	UM cad	QUANTITA'	IMPORTI UNITARIO	IMPORTI TOTALE
N.P._7		Smantellamento e recupero fondazione stradale utilizzata per la viabilità interna ai campi	m3			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	0,05	48,71 €	2,44 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	0,05	63,55 €	3,18 €
N.001.006.a		ESCAVATORE	h	0,05	79,42 €	3,97 €
	MATERIALI	Materiale	corpo	1	3,00 €	3,00 €
		Accessori	corpo	1	0,00 €	0,00 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato	h	0,00	31,41 €	0,00 €
		Operaio qualificato	h	0,00	29,71 €	0,00 €
		Operaio comune	h	0,10	24,73 €	2,47 €
		Totale costi primari				15,06 €
		Spese generali nella misura del 15%			15%	2,26 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			10%	1,73 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			19,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				2,47 €
		Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo				3,00 €
		noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				9,58 €

Num. Ord. TARIFFA		LAVORI	UM cad	QUANTITA'	IMPORTI UNITARIO	IMPORTI TOTALE
N.P._8		Smantellamento e recupero fondazione stradale utilizzata per la viabilità interna ai campi	corpo			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	30	48,71 €	1 461,30 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	30	63,55 €	1 906,50 €
N.001.006.a		ESCAVATORE	h	60	79,42 €	4 765,20 €
	MATERIALI	Materiale	corpo	1	625,00 €	625,00 €
		Accessori	corpo	1	0,00 €	0,00 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato	h	80,00	31,41 €	2 512,80 €
		Operaio qualificato	h	65,00	29,71 €	1 931,15 €
		Operaio comune	h	65,00	24,73 €	1 607,45 €
		Totale costi primari				14 809,40 €
		Spese generali nella misura del 15%			15%	2 221,41 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			10%	1 703,08 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			18 733,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				6 051,40 €
		Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo				625,00 €
		noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				8 133,00 €

Num. Ord. TARIFFA		LAVORI	UM cad	QUANTITA'	IMPORTI UNITARIO	IMPORTI TOTALE
N.P._9		Spese per la dismissione dell'area riguardante lo storage	corpo			
N.001.001.a	**NOLI E TRASPORTI**	AUTOCARRO	h	600	48,71 €	29 226,00 €
N.001.005.b		PALA CARICATRICE	h	600	63,55 €	38 130,00 €
N.001.006.a		ESCAVATORE	h	600	79,42 €	47 652,00 €
	MATERIALI	Materiale	corpo	1	147 133,00 €	147 133,00 €
		Accessori	corpo	1	0,00 €	0,00 €
	MANODOPERA	Operaio specializzato	h	2500,00	31,41 €	78 525,00 €
		Operaio qualificato	h	2500,00	29,71 €	74 275,00 €
		Operaio comune	h	3000,00	24,73 €	74 190,00 €
		Totale costi primari				489 131,00 €
		Spese generali nella misura del 15%			15%	73 369,65 €
		Utile d'impresa = 10% x (totali costi primari + spese generali)			10%	56 250,07 €
		PREZZO DI APPLICAZIONE	€			618 750,00 €
		Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				226 990,00 €
		Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari Costo				147 133,00 €
		noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				115 008,00 €

Firmato digitalmente da
Silvano Carone
C = IT
Data e ora della firma: 20/11/2025 17:07:44